

令和6年度

名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,104,926,457	
間接工事費	584,289,115 + 296,624,282				880,913,397	
共通仮設費(計)	503,401,782 + 78,129,811 + 2,757,522				584,289,115	
共通仮設費(積上)					503,401,782	
共通仮設費(率)	$1,148,967,814 \times 6.80\% ((3.08\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				78,129,811	
現場環境改善費	$1,148,967,814 \times 0.24\%$				2,757,522	
現場管理費	$1,302,697,772 \times 22.77\% ((20.91\% + 1.20\%) \times 1.03)$				296,624,282	
工事原価	1,104,926,457 + 880,913,397				1,985,839,854	
一般管理費等	$1,985,839,854 \times 10.64\% (10.64\% \times 1.00) - 7,549$				211,285,811	
契約保証費	$1,985,839,854 \times 0.04\%$				794,335	
工事価格	1,985,839,854 + 211,285,811 + 794,335				2,197,920,000	
直接測量費					1,560,264	
諸経費	$1,560,264 \times 80.7\% - 9,397$				1,249,736	
測量作業費	1,560,264 + 1,249,736				2,810,000	
測量業務価格					2,810,000	
合計価格	2,197,920,000 + 2,810,000				2,200,730,000	
消費税等相当額	$2,200,730,000 \times 10.00\%$				220,073,000	
請負工事費					2,420,803,000	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,104,926,457	
護岸・岸壁・物揚場					1,104,926,457	
基礎工					558,064,432	
基礎捨石工					558,064,432	
基礎捨石					537,497,418	
1-1 捨石投入①(ICT施工)	30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m未満	m ³	14,374.00	27,333	392,884,542	
1-2 捨石投入②(ICT施工)	30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m以深	m ³	5,569.00	25,172	140,182,868	
1-3 ウインチ台船艀装費		回	2.00	1,458,576	2,917,152	
1-4 ウインチ台船解体費		回	2.00	756,428	1,512,856	
捨石荒均し(1)					20,567,014	
1-5 捨石荒均し(1)①	±50cm 陸上 バックホウ施工	m ²	861.00	9,911	8,533,371	
1-6 捨石荒均し(1)②	±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工	m ²	343.00	10,747	3,686,221	
1-7 捨石荒均し(1)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	130.00	9,203	1,196,390	
1-8 捨石荒均し(1)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	1,108.00	6,454	7,151,032	
本体工 [ブロック式]					13,014,485	
本体ブロック製作工					9,208,915	
本体ブロック(1)	L1.15×B4.5×H1.8				1,357,759	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 ルーフィング敷設		m ²	21.00	618	12,978	
1-10 吊鉄筋	SS400 φ25 L=1,900	本	16.00	2,440	39,040	
1-11 吊鉄筋組立		k g	117.00	101	11,817	
1-12 鋼製型枠組立組外		m ²	85.00	4,951	420,835	
1-13 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	37.00	23,597	873,089	
本体ブロック(2)	L1.95×B2.7×H1.8				317,270	
1-14 ルーフィング敷設		m ²	5.00	618	3,090	
1-15 吊鉄筋	SS400 φ25 L=1,900	本	4.00	2,440	9,760	
1-16 吊鉄筋組立		k g	29.00	101	2,929	
1-17 鋼製型枠組立組外		m ²	18.00	4,951	89,118	
1-18 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	9.00	23,597	212,373	
基礎コンクリート版(TYPE. A)	L5.65×B1.4×H1.2				3,469,277	
1-19 ルーフィング敷設		m ²	95.00	618	58,710	
1-20 鋼製型枠組立組外		m ²	203.00	4,951	1,005,053	
1-21 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	114.00	21,101	2,405,514	
基礎コンクリート版(TYPE. B)	L3.525×B2.125×H1.2				1,045,530	
1-22 ルーフィング敷設		m ²	30.00	618	18,540	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-23 鋼製型枠組立組外		m ²	54.00	4,951	267,354	
1-24 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	36.00	21,101	759,636	
基礎コンクリート版(TYPE.C)	L3.525×B1.4×H1.2				378,216	
1-25 ルーフィング敷設		m ²	10.00	618	6,180	
1-26 鋼製型枠組立組外		m ²	24.00	4,951	118,824	
1-27 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	12.00	21,101	253,212	
横矢板(コンクリート版:標準版)	L1.36×B1.6×H0.15				1,004,483	
1-28 ルーフィング敷設		m ²	52.00	618	32,136	
1-29 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	52.00	11,211	582,972	
1-30 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	456.00	207	94,392	
1-31 吊鉄筋	SS400 φ9 L=740	本	48.00	290	13,920	
1-32 吊鉄筋組立		k g	17.00	101	1,717	
1-33 鋼製型枠組立組外		m ²	22.00	4,951	108,922	
1-34 コンクリート打設	27-12-25BB	m ³	8.00	21,303	170,424	
横矢板(コンクリート版:孔開き版)	L1.36×B1.6×H0.15				672,867	
1-35 ルーフィング敷設		m ²	22.00	618	13,596	
1-36 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	22.00	11,211	246,642	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-37 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	190.00	207	39,330	
1-38 吊鉄筋	SS400 φ9 L=740	本	20.00	290	5,800	
1-39 吊鉄筋組立		k g	7.00	101	707	
1-40 鋼製型枠組立組外		m ²	9.00	4,951	44,559	
1-41 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	4.00	11,211	44,844	
1-42 コンクリート打設	27-12-25BB	m ³	3.00	21,303	63,909	
1-43 コンクリート削孔	φ30 L=150	孔	240.00	889.5	213,480	
汚濁防止膜アンカーブロック	L0.95×B0.95×H0.95				963,513	
1-44 ルーフィング敷設		m ²	23.00	618	14,214	
1-45 吊鉄筋	SS400 φ16 L=1,050	本	26.00	590	15,340	
1-46 吊鉄筋組立		k g	43.00	101	4,343	
1-47 鋼製型枠組立組外		m ²	94.00	4,951	465,394	
1-48 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	22.00	21,101	464,222	
本体ブロック据付工					3,805,570	
本体ブロック据付(1)					1,693,472	
1-49 ブロック据付	L1.15×B4.5×H1.8 夜間施工(0:00~5:00)	個	4.00	423,368	1,693,472	
本体ブロック据付(2)					2,112,098	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-50 ブロック運搬据付	L1. 95×B2. 7×H1. 8	式	1. 00	2, 112, 098	2, 112, 098	
被覆・根固工					102, 573, 537	
被覆石工					102, 573, 537	
被覆石(1)					8, 011, 090	
1-51 被覆石投入(1)	400kg以上/個 瀨取投入	m 3	214. 00	37, 435	8, 011, 090	
被覆石(2)					64, 650, 245	
1-52 被覆石投入(2)	400kg以上/個 瀨取投入	m 3	1, 727. 00	37, 435	64, 650, 245	
被覆石(3)					60, 008	
1-53 被覆石投入	400kg以上/個 直接投入	m 3	2. 00	30, 004	60, 008	
被覆均し(1)					4, 065, 403	
1-54 被覆均し(1)①	±50cm 陸上 バックホウ施工	m 2	90. 00	22, 989	2, 069, 010	
1-55 被覆均し(1)②	±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工	m 2	31. 00	25, 476	789, 756	
1-56 被覆均し(1)③	±50cm 水中潮待ち	m 2	13. 00	11, 425	148, 525	
1-57 被覆均し(1)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m 2	132. 00	8, 016	1, 058, 112	
被覆均し(2)					25, 718, 868	
1-58 被覆均し(2)①	±50cm 陸上 バックホウ施工	m 2	603. 00	22, 989	13, 862, 367	
1-59 被覆均し(2)②	±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工	m 2	217. 00	25, 476	5, 528, 292	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-60 被覆均し(2)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	81.00	11,425	925,425	
1-61 被覆均し(2)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	674.00	8,016	5,402,784	
被覆均し(3)					67,923	
1-62 被覆均し(3)	±50cm 陸上	m ²	3.00	22,641	67,923	
裏込・裏埋工					431,274,003	
裏込工					431,274,003	
防砂目地板					7,429,520	
1-63 防砂目地板取付		m	280.00	26,534	7,429,520	
防砂シート(1)					6,286,050	
1-64 防砂シート敷設(1)	不織布	m ²	1,525.00	4,122	6,286,050	
防砂シート(2)					2,228,148	
1-65 防砂シート敷設(搬入のみ)(1)	不織布 夜間施工(0:00~5:00)	m ²	828.00	110	91,080	
1-66 防砂シート敷設(敷設のみ)(1)	不織布	m ²	828.00	2,581	2,137,068	
防砂シート(3)					10,063,458	
1-67 大型土のう製作(1)		袋	18.00	8,534	153,612	
1-68 大型土のう陸上運搬(1)		個	18.00	3,637	65,466	
1-69 耐候性大型土のう積込・運搬・設置		個	18.00	18,439	331,902	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-70 防砂シート敷設(搬入+敷設)	高伸度	m ²	1,058.00	8,991	9,512,478	
防砂シート(4)					66,636,388	
1-71 防砂シート敷設(搬入のみ)(2)	高伸度 夜間施工(0:00~5:00)	m ²	6,736.00	165	1,111,440	
1-72 大型土のう製作(2)		袋	108.00	8,534	921,672	
1-73 大型土のう陸上運搬(2)		個	108.00	3,637	392,796	
1-74 耐候性大型土のう積込・運搬		個	108.00	19,524	2,108,592	
1-75 耐候性大型土のう設置	夜間施工(0:00~5:00)	個	108.00	19,048	2,057,184	
1-76 防砂シート敷設(敷設のみ)(2)	高伸度	m ²	6,736.00	8,914	60,044,704	
裏込材(1)					47,776,431	
1-77 裏込材投入(1)	捨石1~70kg/個 瀬取投入	m ³	2,073.00	23,047	47,776,431	
裏込材(2)					18,906,550	
1-78 裏込材投入(2)	捨石1~70kg/個 直接投入	m ³	986.00	19,175	18,906,550	
裏込材(3)					195,438,560	
1-79 裏込材投入(3)	捨石1~70kg/個 瀬取投入	m ³	8,480.00	23,047	195,438,560	
捨石荒均し(2)					10,022,952	
1-80 捨石荒均し(2)①	±50cm 陸上 クレーン付台船施工	m ²	298.00	8,969	2,672,762	
1-81 捨石荒均し(2)②	±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工	m ²	176.00	9,798	1,724,448	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-82 捨石荒均し(2)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	72.00	9,203	662,616	
1-83 捨石荒均し(2)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	769.00	6,454	4,963,126	
捨石荒均し(3)					3,367,500	
1-84 捨石荒均し(3)①	±50cm 陸上 バックホウ施工	m ²	135.00	9,911	1,337,985	
1-85 捨石荒均し(3)②	±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工	m ²	65.00	10,747	698,555	
1-86 捨石荒均し(3)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	24.00	9,203	220,872	
1-87 捨石荒均し(3)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	172.00	6,454	1,110,088	
捨石荒均し(4)					5,959,397	
1-88 捨石荒均し(4)①	±50cm 陸上 クレーン付台船施工	m ²	203.00	8,969	1,820,707	
1-89 捨石荒均し(4)②	±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工	m ²	95.00	9,798	930,810	
1-90 捨石荒均し(4)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	40.00	9,203	368,120	
1-91 捨石荒均し(4)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	440.00	6,454	2,839,760	
捨石荒均し(5)					57,159,049	
1-92 捨石荒均し(5)①	±50cm 陸上 バックホウ施工	m ²	2,293.00	9,911	22,725,923	
1-93 捨石荒均し(5)②	±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工	m ²	897.00	10,747	9,640,059	
1-94 捨石荒均し(5)③	±50cm 水中潮待ち	m ²	351.00	9,203	3,230,253	
1-95 捨石荒均し(5)④	±50cm 水中 施工水深10m未満	m ²	3,341.00	6,454	21,562,814	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					503,401,782	
共通仮設費					503,401,782	
回航・えい航費					1,286,064	
えい航					1,286,064	
1-96 えい航費	非航旋回起重機船(120t吊)	回	2.00	643,032	1,286,064	
運搬費					3,440,555	
建設機械器具等運搬					3,440,555	
1-97 分解組立運搬①	クローラクレーン(100t吊)	台	1.00	2,463,867	2,463,867	
1-98 分解組立運搬②	バックホウ(山積1.4m)	台	2.00	488,344	976,688	
事業損失防止施設費					430,559,157	
汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認					14,898,920	
1-99 汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認		回	20.00	209,242	4,184,840	
1-100 汚濁防止膜・明示ブイ目視確認		回	78.00	137,360	10,714,080	
汚濁防止膜③-2(1)					386,517,800	
1-101 汚濁防止膜	浮沈式 H=1m L=100m	スパン	4.00	87,600,000	350,400,000	
1-102 給排気部		台	2.00	5,860,000	11,720,000	
1-103 強制沈下部		台	1.00	5,000,000	5,000,000	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-104 給排気ホース		m	38.00	160,000	6,080,000	
1-105 上部アンカーロープ		式	1.00	2,062,600	2,062,600	
1-106 下部アンカーロープ		式	1.00	7,072,000	7,072,000	
1-107 緩衝ブイ		式	1.00	4,183,200	4,183,200	
汚濁防止膜③-2 (2)					250,740	
1-108 シャックル	S-32	個	126.00	1,990	250,740	
汚濁防止膜③-2設置					11,036,640	
1-109 汚濁防止膜③ - 2取卸し		個	20.00	1,347	26,940	
1-110 汚濁防止膜③-2設置		m	390.00	28,221	11,006,190	
1-111 明示ブイ陸上運搬		式	1.00	3,510	3,510	
水質監視					17,855,057	
1-112 水質監視		式	1.00	17,855,057	17,855,057	
安全費					68,016,006	
灯浮標(小型)設置					1,520,280	
1-113 灯浮標(小型)陸上運搬		基	3.00	5,708	17,124	
1-114 灯浮標(小型)設置		基	3.00	501,052	1,503,156	
工事標識海上点検					6,849,735	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-115 工事標識海上点検		回	3.00	2,283,245	6,849,735	
工事標識潜水点検					3,944,545	
1-116 工事標識潜水点検		回	1.00	3,944,545	3,944,545	
安全対策					55,701,446	
1-117 安全監視船(1)	0:00~5:00	式	1.00	2,434,020	2,434,020	
1-118 安全監視船(2)	8:00~17:00	式	1.00	53,267,426	53,267,426	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
1-119 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
直接測量費					1,560,264	
測量業務					1,560,264	
マルチビーム測深					1,560,264	
マルチビーム測深					1,560,264	
測量準備					282,420	
2-1 測量準備		式	1.00	181,244	181,244	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	101,176	101,176	
水深測量					685,839	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3 艀装テスト		式	1.00	674,348	674,348	
2-4 マルチビーム測深		k m 2	0.01	1,149,146	11,491	
成果					592,005	
2-5 起工時データ整理(ICT)		式	1.00	562,005	562,005	
2-6 成果報告		式	1.00	30,000	30,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-1							
名称：捨石投入①(ICT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m未満							
1日当り (577m3)							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m3	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m3(平積1.0m3)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.00	67,512.00	135,024	5.80H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	832,762.00	832,762	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	272,697.00	272,697	4.00H / 8H	
施工管理システム		日	2.00	16,302.00	32,604		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,693,019.00	78,465		
合 計	作業能力：577.00m3			27,333.00	15,771,484		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-2

名称：捨石投入②(1CT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m以深

1日当り (577m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
施工管理システム		日	2.00	16,302.00	32,604		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,452,536.00	72,262		
合 計	作業能力：577.00m ³			25,172.00	14,524,798		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-3

名称：ウインチ台船艀装費

1回当り(1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	30,470.00	91,410		
溶接工		人	12.00	33,700.00	404,400		
普通作業員		人	9.00	24,440.00	219,960		
台船	鋼1000t積	日	3.00	136,000.00	408,000	供用	
ウインチ〔開放型(電動)・複胴〕	巻上能力4.2t×35m/min	日	6.00	2,410.00	14,460		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	100kVA	日	3.00	3,350.00	10,050		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	79,200.00	158,400	8H	
電気溶接機	ディーゼルエンジン駆動 最大溶接電流300A	日	6.00	5,244.00	31,464	8H	
雑材料	全体の%	%	9.00	1,338,144.00	120,432		
合 計	作業能力：1.00回			1,458,576.00	1,458,576		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-4
 名称：ウインチ台船解体費 1回当たり（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	30,470.00	60,940		
溶接工		人	4.00	33,700.00	134,800		
普通作業員		人	6.00	24,440.00	146,640		
台船	鋼1000t積	日	2.00	136,000.00	272,000	供用	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n	日	4.00	2,410.00	9,640		
発動発電機(排出ガス対策型)	100kVA	日	2.00	3,350.00	6,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200	8H	
電気溶接機	ディーゼルエンジン駆動 最大溶接電流300A	日	2.00	5,244.00	10,488	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	720,408.00	36,020		
合 計	作業能力：1.00回			756,428.00	756,428		

番号：1-5
 名称：捨石荒均し(1)① ±50cm 陸上 バックホウ施工 73m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.28	832,762.00	233,173	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.28	272,697.00	76,355	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	719,921.00	3,599		
合 計	作業能力：73.00m2			9,911.00	723,520		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-6

名称：捨石荒均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.30	832,762.00	249,828	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.30	272,697.00	81,809	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	780,695.00	3,903		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,747.00	784,598		

番号：1-7

名称：捨石荒均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：21.60m ²			9,203.00	198,797		

番号：1-8

名称：捨石荒均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,454.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-9

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-10

名称：吊鉄筋 SS400 φ25 L=1,900

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ25mm L=1,900mm	本	1.00	2,440.00	2,440		
合 計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：1-11

名称：吊鉄筋組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			101.00	101,720		

番号：1-12

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-13

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,720.00	57,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			23,597.00	235,970		

番号：1-14

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-15

名称：吊鉄筋 SS400 φ25 L=1,900

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ25mm L=1,900mm	本	1.00	2,440.00	2,440		
合 計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：1-16

名称：吊鉄筋組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			101.00	101,720		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-17

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

番号：1-18

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,720.00	57,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			23,597.00	235,970		

番号：1-19

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-20

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-21

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,101.00	211,010		

番号：1-22

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-23

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

番号：1-24

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,101.00	211,010		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-25

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-26

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

番号：1-27

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,101.00	211,010		

番号：1-28

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-29

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,600.00	39,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,211.00	1,121,100		

番号：1-30

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	118.00	120,360		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			207.00	207,520		

番号：1-31

名称：吊鉄筋 SS400 φ9 L=740

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ9mm L=740mm	本	1.00	290.00	290		
合 計	作業能力：1.00本			290.00	290		

番号：1-32

名称：吊鉄筋組立

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			101.00	101,720		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-33

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

番号：1-34

名称：コンクリート打設 27-12-25BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	27-12-25BB W/C=50%以下	m ³	10.10	17,900.00	180,790		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,303.00	213,030		

番号：1-35

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

番号：1-36

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,600.00	39,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,211.00	1,121,100		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-37

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	118.00	120,360		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			207.00	207,520		

番号：1-38

名称：吊鉄筋 SS400 φ9 L=740

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ9mm L=740mm	本	1.00	290.00	290		
合 計	作業能力：1.00本			290.00	290		

番号：1-39

名称：吊鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			101.00	101,720		

番号：1-40

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-41

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,600.00	39,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,211.00	1,121,100		

番号：1-42

名称：コンクリート打設 27-12-25BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	27-12-25BB W/C=50%以下	m ³	10.10	17,900.00	180,790		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,303.00	213,030		

番号：1-43

名称：コンクリート削孔 φ30 L=150

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	φ30 L=150	孔	1.00	889.5	889.5		
合 計	作業能力：1.00孔			889.5	889.5		

番号：1-44

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			618.00	61,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-45

名称：吊鉄筋 SS400 φ16 L=1,050

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ16mm L=1,050mm	本	1.00	590.00	590		
合 計	作業能力：1.00本			590.00	590		

番号：1-46

名称：吊鉄筋組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			101.00	101,720		

番号：1-47

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,951.00	495,180		

番号：1-48

名称：コンクリート打設 18-8-40BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	10.10	17,700.00	178,770		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,101.00	211,010		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-49

名称：ブロック据付 L1.15×B4.5×H1.8 夜間施工(0:00～5:00)

1日当り(4個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,293,924.00	1,293,924	2.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	272,614.00	272,614	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,685,048.00	8,425		
合 計	作業能力：4.00個			423,368.00	1,693,473		

番号：1-50

名称：ブロック運搬据付 L1.95×B2.7×H1.8

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200	8H	
トレーラ	25t積	日	2.00	83,877.00	167,754	6.30H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,267,959.00	1,267,959	2.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	321,368.00	321,368	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	31,410.00	94,230		
普通作業員		人	7.00	24,440.00	171,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,101,591.00	10,507		
合 計	作業能力：1.00式			2,112,098.00	2,112,098		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-51

名称：被覆石投入(1) 400kg以上/個 瀬取投入

1日当り (369m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	480.00	22,500.00	10,800,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	13,744,932.00	68,724		
合 計	作業能力：369.00m ³			37,435.00	13,813,656		

番号：1-52

名称：被覆石投入(2) 400kg以上/個 瀬取投入

1日当り (369m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	480.00	22,500.00	10,800,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	13,744,932.00	68,724		
合 計	作業能力：369.00m ³			37,435.00	13,813,656		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-53

名称：被覆石投入 400kg以上/個 直接投入

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	1,300.00	22,500.00	29,250,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.06	197,808.00	605,292	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,855,292.00	149,276		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,004.00	30,004,568		

番号：1-54

名称：被覆均し(1)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.60	61,652.00	221,947	4.20H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.90	832,762.00	749,485	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.90	272,697.00	245,427	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,669,883.00	8,349		
合 計	作業能力：73.00m ²			22,989.00	1,678,232		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-55

名称：被覆均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.00	61,652.00	246,608	4.20H / 8H	
石工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	17.80	24,440.00	435,032		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	832,762.00	832,762	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	272,697.00	272,697	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,850,539.00	9,252		
合 計	作業能力：73.00m ²			25,476.00	1,859,791		

番号：1-56

名称：被覆均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：17.40m ²			11,425.00	198,797		

番号：1-57

名称：被覆均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,016.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-58

名称：被覆均し(2)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.60	61,652.00	221,947	4.20H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.90	832,762.00	749,485	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.90	272,697.00	245,427	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,669,883.00	8,349		
合 計	作業能力：73.00m ²			22,989.00	1,678,232		

番号：1-59

名称：被覆均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.00	61,652.00	246,608	4.20H / 8H	
石工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	17.80	24,440.00	435,032		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	832,762.00	832,762	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	272,697.00	272,697	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,850,539.00	9,252		
合 計	作業能力：73.00m ²			25,476.00	1,859,791		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-60

名称：被覆均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：17.40m ²			11,425.00	198,797		

番号：1-61

名称：被覆均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,016.00	198,797		

番号：1-62

名称：被覆均し(3) ±50cm 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	364,517.00	1,312,261	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	135,432.00	487,555	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,252,840.00	11,264		
合 計	作業能力：100.00m ²			22,641.00	2,264,104		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-63

名称：防砂目地板取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	1,705.88	1,125,880		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,592.00	759,200		
合 計	作業能力：100.00m			26,534.00	2,653,460		

番号：1-64

名称：防砂シート敷設(1) 不織布

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布	m ²	568.00	1,640.00	931,520		
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m ²	516.00	2,317.00	1,195,572		
合 計	作業能力：516.00m ²			4,122.00	2,127,092		

番号：1-65

名称：防砂シート敷設(搬入のみ)(1) 不織布 夜間施工(0:00～5:00)

1日当り (5865m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	383,585.00	383,585	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,329.00	142,329	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	644,424.00	3,222		
合 計	作業能力：5,865.00m ²			110.00	647,646		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-66

名称：防砂シート敷設(敷設のみ)(1) 不織布

1日当り (517.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布	m ²	569.25	1,640.00	933,570		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,329,186.00	6,645		
合 計	作業能力：517.50m ²			2,581.00	1,335,831		

番号：1-67

名称：大型土のう製作(1)

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.161	30,470.00	4,905		
特殊作業員		人	0.161	28,810.00	4,638		
普通作業員		人	0.161	24,440.00	3,934		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m 耐候性3年	袋	10.000	4,300.00	43,000		
購入土	RC-40	m ³	10.000	1,800.00	18,000		
バックホ運転		日	0.161	61,650.00	9,925		
諸雑費(率+まるめ)		%	7.000	13,477.00	938		
合 計	作業能力：10.00袋			8,534.00	85,340		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-68

名称：大型土のう陸上運搬(1)

1日当り(111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	50,974.00	152,922	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,702.00	2,008		
合 計	作業能力：111.00個			3,637.00	403,710		

番号：1-69

名称：耐候性大型土のう積込・運搬・設置

1日当り(36個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	364,517.00	364,517	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	135,432.00	135,432	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	660,529.00	3,302		
合 計	作業能力：36.00個			18,439.00	663,831		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-70

名称：防砂シート敷設(搬入+敷設) 高伸度

1058m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布 高伸度	m ²	1,163.800	6,500.00	7,564,700		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.135	364,517.00	49,209	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.135	135,432.00	18,283	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.200	197,808.00	1,819,833	8H	
とび工		人	0.135	31,410.00	4,240		
普通作業員		人	0.406	24,440.00	9,922		
雑材料	全体の%	%	0.500	9,466,187.00	47,330		
合 計	作業能力：1,058.00m ²			8,991.00	9,513,517		

番号：1-71

名称：防砂シート敷設(搬入のみ)(2) 高伸度 夜間施工(0:00～5:00)

1日当り(3910m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	383,585.00	383,585	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,329.00	142,329	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	644,424.00	3,222		
合 計	作業能力：3,910.00m ²			165.00	647,646		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-72

名称：大型土のう製作(2)

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.161	30,470.00	4,905		
特殊作業員		人	0.161	28,810.00	4,638		
普通作業員		人	0.161	24,440.00	3,934		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m 耐候性3年	袋	10.000	4,300.00	43,000		
購入土	RC-40	m ³	10.000	1,800.00	18,000		
バックホウ運転		日	0.161	61,650.00	9,925		
諸雑費(率+まるめ)		%	7.000	13,477.00	938		
合 計	作業能力：10.00袋			8,534.00	85,340		

番号：1-73

名称：大型土のう陸上運搬(2)

1日当り(111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	50,974.00	152,922	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,702.00	2,008		
合 計	作業能力：111.00個			3,637.00	403,710		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-74

名称：耐候性大型土のう積込・運搬

34個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	364,517.00	364,517	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	135,432.00	135,432	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	660,529.00	3,302		
合 計	作業能力：34.00個			19,524.00	663,831		

番号：1-75

名称：耐候性大型土のう設置 夜間施工(0：00～5：00)

1日当り(34個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	383,585.00	383,585	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,329.00	142,329	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	644,424.00	3,222		
合 計	作業能力：34.00個			19,048.00	647,646		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-76

名称：防砂シート敷設(敷設のみ)(2) 高伸度

1日当り(230m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布 高伸度	m ²	253.00	6,500.00	1,644,500		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,040,116.00	10,200		
合 計	作業能力：230.00m ²			8,914.00	2,050,316		

番号：1-77

名称：裏込材投入(1) 捨石1～70kg/個 瀬取投入

1日当り(704m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,144,932.00	80,724		
合 計	作業能力：704.00m ³			23,047.00	16,225,656		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-78

名称：裏込材投入(2) 捨石1～70kg/個 直接投入

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	1,250.00	15,000.00	18,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.67	197,808.00	330,339	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	19,080,339.00	95,401		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			19,175.00	19,175,740		

番号：1-79

名称：裏込材投入(3) 捨石1～70kg/個 瀬取投入

1日当り (704m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	386,619.00	773,238		
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	290,784.00	872,352	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	197,808.00	395,616	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,144,932.00	80,724		
合 計	作業能力：704.00m ³			23,047.00	16,225,656		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-80

名称：捨石荒均し(2)① ±50cm 陸上 クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	364,517.00	400,968	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	135,432.00	148,975	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
雑材料	全体の%	%	0.50	892,519.00	4,462		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,969.00	896,981		

番号：1-81

名称：捨石荒均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	364,517.00	437,420	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	135,432.00	162,518	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	975,014.00	4,875		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,798.00	979,889		

番号：1-82

名称：捨石荒均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り(21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：21.60m ²			9,203.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-83

名称：捨石荒均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り(30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,454.00	198,797		

番号：1-84

名称：捨石荒均し(3)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.28	832,762.00	233,173	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.28	272,697.00	76,355	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	719,921.00	3,599		
合 計	作業能力：73.00m ²			9,911.00	723,520		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-85

名称：捨石荒均し(3)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.30	832,762.00	249,828	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.30	272,697.00	81,809	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	780,695.00	3,903		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,747.00	784,598		

番号：1-86

名称：捨石荒均し(3)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：21.60m ²			9,203.00	198,797		

番号：1-87

名称：捨石荒均し(3)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,454.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-88

名称：捨石荒均し(4)① ±50cm 陸上 クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	364,517.00	400,968	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	135,432.00	148,975	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
雑材料	全体の%	%	0.50	892,519.00	4,462		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,969.00	896,981		

番号：1-89

名称：捨石荒均し(4)② ±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	364,517.00	437,420	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	135,432.00	162,518	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	975,014.00	4,875		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,798.00	979,889		

番号：1-90

名称：捨石荒均し(4)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り(21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：21.60m ²			9,203.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-91

名称：捨石荒均し(4)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り(30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,454.00	198,797		

番号：1-92

名称：捨石荒均し(5)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.28	832,762.00	233,173	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.28	272,697.00	76,355	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	719,921.00	3,599		
合 計	作業能力：73.00m ²			9,911.00	723,520		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-93

名称：捨石荒均し(5)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.30	832,762.00	249,828	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.30	272,697.00	81,809	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	780,695.00	3,903		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,747.00	784,598		

番号：1-94

名称：捨石荒均し(5)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：21.60m ²			9,203.00	198,797		

番号：1-95

名称：捨石荒均し(5)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	197,808.00	989		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,454.00	198,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-96

名称：えい航費 非航旋回起重機船（120t吊）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	313,532.00	313,532		
損料		式	1.00	329,500.00	329,500		
合 計	作業能力：1.00回			643,032.00	643,032		

番号：1-97

名称：分解組立運搬① クローラクレーン（100t吊）

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	86,500.00	268,150	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,810.00	325,553		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	593,703.00	1,870,164		
合 計	作業能力：1.00台			2,463,867.00	2,463,867		

番号：1-98

名称：分解組立運搬② バックホウ（山積1.4m³）

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	44,100.00	61,740	8H	
特殊作業員		人	2.70	28,810.00	77,787		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	139,527.00	348,817		
合 計	作業能力：1.00台			488,344.00	488,344		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-99

名称：汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認		回	1.00	209,242.00	209,242		
合 計	作業能力：1.00回			209,242.00	209,242		

番号：1-100

名称：汚濁防止膜・明示ブイ目視確認

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜・明示ブイ目視確認		回	1.00	137,360.00	137,360		
合 計	作業能力：1.00回			137,360.00	137,360		

番号：1-101

名称：汚濁防止膜 浮沈式 H=1m L=100m

1スパン当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜③-2	浮沈式 H=1m L=100	スパン	1.00	87,600,000.00	87,600,000		
合 計	作業能力：1.00スパン			87,600,000.00	87,600,000		

番号：1-102

名称：給排気部

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給排気部		台	1.00	5,860,000.00	5,860,000		
合 計	作業能力：1.00台			5,860,000.00	5,860,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-103

名称：強制沈下部

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強制沈下部		台	1.00	5,000,000.00	5,000,000		
合 計	作業能力：1.00台			5,000,000.00	5,000,000		

番号：1-104

名称：給排気ホース

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給排気ホース		m	1.00	160,000.00	160,000		
合 計	作業能力：1.00m			160,000.00	160,000		

番号：1-105

名称：上部アンカーロープ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部アンカーロープ	φ18 L=2m	本	22.00	51,300.00	1,128,600		
上部アンカーロープ	φ16 L=2m	本	20.00	46,700.00	934,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,062,600.00	2,062,600		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-106

名称：下部アンカーロープ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下部アンカーロープ	φ18 L=22.0m	本	3.00	150,000.00	450,000		
下部アンカーロープ	φ18 L=22.5m	本	19.00	152,000.00	2,888,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=33.5m	本	1.00	172,000.00	172,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=34.0m	本	2.00	174,000.00	348,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=34.5m	本	1.00	176,000.00	176,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=37.5m	本	1.00	188,000.00	188,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=38.0m	本	15.00	190,000.00	2,850,000		
合 計	作業能力：1.00式			7,072,000.00	7,072,000		

番号：1-107

名称：緩衝ブイ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝ブイ		個	126.00	33,200.00	4,183,200		
合 計	作業能力：1.00式			4,183,200.00	4,183,200		

番号：1-108

名称：シャックル S-32

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シャックル	S-32	個	1.00	1,990.00	1,990		
合 計	作業能力：1.00個			1,990.00	1,990		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-109

名称：汚濁防止膜③ - 2取卸し

1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
とび工		人	1.00	31,410.00	31,410		
普通作業員		人	3.00	24,440.00	73,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,830.00	744		
合 計	作業能力：111.00個			1,347.00	149,574		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-110

名称：汚濁防止膜③-2設置

1日当り (200m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	4.00	104,572.00	418,288	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	0.50	593,662.00	296,831	6.00H / 8H	
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	587,928.00	1,763,784	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.50	262,923.00	131,461	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	241,966.00	725,898	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	3.00	161,589.00	484,767	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.00	147,178.00	441,534	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.50	197,808.00	494,520	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	159,014.00	159,014	6.00H / 8H	
世話役		人	4.00	30,470.00	121,880		
特殊作業員		人	8.50	28,810.00	244,885		
普通作業員		人	12.50	24,440.00	305,500		
雑材料	全体の%	%	1.00	5,588,362.00	55,883		
合 計	作業能力：200.00m			28,221.00	5,644,245		

番号：1-111

名称：明示ブイ陸上運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,610.00	2,610		
取卸し・積込み費用		式	1.00	900.00	900		
合 計	作業能力：1.00式			3,510.00	3,510		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-112

名称：水質監視

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	168.00	104,235.00	17,511,480	6.00H / 8H	
濁度計		日	168.00	1,516.35	254,746		
雑材料	全体の%	%	0.50	17,766,226.00	88,831		
合 計	作業能力：1.00式			17,855,057.00	17,855,057		

番号：1-113

名称：灯浮標(小型)陸上運搬

1日当り(86基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
トラック	11t積	日	4.00	50,974.00	203,896	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	488,476.00	2,442		
合 計	作業能力：86.00基			5,708.00	490,918		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-114

名称：灯浮標(小型)設置

1日当り(3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	920,445.00	920,445	4.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	272,697.00	272,697	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	197,808.00	197,808	8H	
とび工		人	1.00	31,410.00	31,410		
普通作業員		人	3.00	24,440.00	73,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,495,680.00	7,478		
合 計	作業能力：3.00基			501,052.00	1,503,158		

番号：1-115

名称：工事標識海上点検

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	11.70	57,000.00	666,900		
技師(B)		人	7.80	47,200.00	368,160		
普通作業員		人	6.50	24,440.00	158,860		
交通船	鋼D 150PS型 15.0t	日	6.50	123,548.00	803,062	8H	
船外機船	15PS型	日	6.50	37,153.00	241,494	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	2,238,476.00	44,769		
合 計	作業能力：1.00回			2,283,245.00	2,283,245		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-116
 名称：工事標識潜水点検 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	7.00	37,153.00	260,071	8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	14.00	261,775.00	3,664,850	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,924,921.00	19,624		
合 計	作業能力：1.00回			3,944,545.00	3,944,545		

番号：1-117
 名称：安全監視船(1) 0：00～5：00 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	14.00	110,595.00	1,548,330	5.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	7.00	124,177.00	869,239	5.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	7.00	620.40	4,342		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,421,911.00	12,109		
合 計	作業能力：1.00式			2,434,020.00	2,434,020		

番号：1-118
 名称：安全監視船(2) 8：00～17：00 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	324.00	104,235.00	33,772,140	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	162.00	118,085.00	19,129,770	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	162.00	620.40	100,504		
雑材料	全体の%	%	0.50	53,002,414.00	265,012		
合 計	作業能力：1.00式			53,267,426.00	53,267,426		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：1-119
 名称：諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1
 名称：測量準備 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	179,450.00	1,794		
合 計	作業能力：1.00式			181,244.00	181,244		

番号：2-2
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.50	32,250.00	48,375	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	100,175.00	1,001		
合 計	作業能力：1.00式			101,176.00	101,176		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,549.00	3,549	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	83,283.00	83,283	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	667,672.00	6,676		
合 計	作業能力：1.00式			674,348.00	674,348		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：2-4

名称：マルチビーム測深

1日当り (0.54km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,549.00	3,549	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	83,283.00	83,283	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	608,372.00	12,167		
合 計	作業能力：0.54km ²			1,149,146.00	620,539		

番号：2-5

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	54,600.00	163,800		
測量技師		人	4.00	47,100.00	188,400		
測量技師補		人	5.10	36,900.00	188,190		
雑材料	全体の%	%	4.00	540,390.00	21,615		
合 計	作業能力：1.00式			562,005.00	562,005		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

番号：2-6
名称：成果報告

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00式			30,000.00	30,000		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-1

単価表名称：ウインチ台船 鋼1000t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	4.80	27,660.00	132,768	$\beta=1.20$	
損料（台船）	1,000t積	日	1.65	136,000.00	224,400		供用日
ウインチ	開放型(電動)複胴	日	2.00	8,016.00	16,032	8H	
ディーゼル発電機	100kVA 排出ガス対策型(第3次)	日	1.00	13,419.00	13,419	8H	
合 計					386,619		

単価表番号：1-2

単価表名称：ウインチ 開放型(電動)複胴

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（ウインチ〔開放型(電動)・複胴〕）	巻上能力4.2t×35m/min	日	1.00	4,040.00	4,040		運転日
損料（ウインチ〔開放型(電動)・複胴〕）	巻上能力4.2t×35m/min	日	1.65	2,410.00	3,976		供用日
合 計					8,016		

単価表番号：1-3

単価表名称：ディーゼル発電機 100kVA 排出ガス対策型(第3次)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	55.00	143.50	7,892		
賃料（発電機(排出ガス対策型)）	100kVA	日	1.65	3,350.00	5,527		
合 計					13,419		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-4

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積1.4m³(平積1.0m³)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	139.00	143.50	19,946		
運転手(特殊)		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m ³ ／平積1.0m ³	時間	5.80	2,310.00	13,398		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m ³ ／平積1.0m ³	日	1.50	17,700.00	26,550		供用日
合 計					88,914		

単価表番号：1-5

単価表名称：台船 鋼1000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,660.00	66,384	$\beta=1.20$	
損料(台船)	1,000t積	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					290,784		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	89.50	22,464		
高級船員		人	2.40	35,050.00	84,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					241,966		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-7

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.24	48,460.00	11,630	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	48,460.00	58,152	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,550.00	39,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,290.00	33,948	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					197,808		

単価表番号：1-8

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	143.50	12,484		
運転手（特殊）		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準パケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準パケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					67,512		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-9

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	135.00	89.50	12,082		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,660.00	165,960	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	2.00	37,800.00	75,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					832,762		

単価表番号：1-10

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	319.00	89.50	28,550		
高級船員		人	2.40	35,050.00	84,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	4.00	6,010.00	24,040		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					272,697		

単価表番号：1-11

単価表名称：台船 鋼1000t積

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(台船)	1,000t積	日	1.00	136,000.00	136,000		供用日
合 計					136,000		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-12

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200		
合 計					79,200		

単価表番号：1-13

単価表名称：電気溶接機 ディーゼルエンジン駆動 最大溶接電流300A

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	143.50	3,157		
損料 (電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動])	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料 (電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動])	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,244		

単価表番号：1-14

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 4.20H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	63.00	143.50	9,040		
運転手(特殊)		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料 (バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	4.20	1,510.00	6,342		運転時間
損料 (バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					61,652		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-15

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	39,600.00	39,600		
合 計					39,600		

単価表番号：1-16

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	225.00	89.50	20,137		
船団長		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
高級船員		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
普通船員		人	7.86	27,660.00	217,407	$\beta=1.31$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	2.00	64,000.00	128,000		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,293,924		

単価表番号：1-17

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	89.50	16,289		
高級船員		人	2.62	35,050.00	91,831	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,660.00	36,234	$\beta=1.31$	
損料 (引船[鋼製])	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					272,614		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-18

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	143.50	16,215		
運転手（特殊）		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					83,877		

単価表番号：1-19

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	225.00	89.50	20,137		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	27,660.00	199,152	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	時間	2.00	64,000.00	128,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,267,959		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-20

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	547.00	89.50	48,956		
高級船員		人	2.40	35,050.00	84,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 800PS型	時間	6.00	6,710.00	40,260		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					321,368		

単価表番号：1-21

単価表名称：バックホウ（バックホウ揚土）（排出ガス対策型） 山積1.4m3（平積1.0m3）

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	139.00	143.50	19,946		
運転手（特殊）		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	時間	5.80	2,310.00	13,398		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	日	1.50	17,700.00	26,550		供用日
合 計					88,914		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-22

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	89.60	8,422		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,660.00	165,960	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					364,517		

単価表番号：1-23

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.50	6,175		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					135,432		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-24

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	89.60	8,422		
船団長		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
普通船員		人	6.55	27,660.00	181,173	$\beta=1.31$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					383,585		

単価表番号：1-25

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.50	6,175		
高級船員		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,660.00	36,234	$\beta=1.31$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					142,329		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-26

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	29,020.00	29,020		
軽油		L	119.000	143.50	17,076		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.440	10,800.00	15,552		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	61,648.00	2		
合 計					61,650		

単価表番号：1-27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表番号：1-28

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	143.50	6,744		
運転手（一般）		人	1.00	26,310.00	26,310		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					50,974		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-29

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	60t吊	日	1.00	86,500.00	86,500		
合 計					86,500		

単価表番号：1-30

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	143.50	16,072		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 100t吊	日	1.00	88,500.00	88,500		
合 計					104,572		

単価表番号：1-31

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	193.00	89.60	17,292		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,660.00	165,960	$\beta=1.20$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					593,662		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-32

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,660.00	165,960	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					587,928		

単価表番号：1-33

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	377.00	89.50	33,741		
高級船員		人	2.40	35,050.00	84,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	6.00	4,840.00	29,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					262,923		

単価表番号：1-34

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,660.00	66,384	$\beta=1.20$	
損料（台船）	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					161,589		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-35

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	89.50	12,261		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	4.00	2,830.00	11,320		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					147,178		

単価表番号：1-36

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	206.00	89.50	18,437		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	6.00	2,830.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					159,014		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-37

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	89.50	3,311		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,235		

単価表番号：1-38

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000		
合 計					62,000		

単価表番号：1-39

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	270.00	89.50	24,165		
船団長		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,660.00	165,960	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 120t吊	時間	4.00	37,800.00	151,200		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					920,445		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-40

単価表名称：交通船 鋼D 150PS型 15.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	89.50	8,681		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.65	15,100.00	24,915	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					123,548		

単価表番号：1-41

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	156.50	2,191		
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,153		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-42

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.24	48,460.00	11,630	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	48,460.00	122,119	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,550.00	39,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,290.00	33,948	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					261,775		

単価表番号：1-43

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	31.00	89.50	2,774		
高級船員		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,660.00	36,234	$\beta=1.31$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					110,595		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：1-44

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	89.50	3,938		
高級船員		人	1.31	35,050.00	45,915	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,660.00	36,234	$\beta=1.31$	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					124,177		

単価表番号：1-45

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	53.00	89.50	4,743		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					118,085		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	143.50	2,583		
運転手（一般）		人	1.00	25,300.00	25,300		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					32,250		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	156.50	1,095		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,549		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	89.50	3,938		
高級船員		人	1.20	33,700.00	40,440	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	53,132.00	13,628		
一般管理費		%	24.75	66,760.00	16,523		
合 計					83,283		