

令和6年度

名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,287,408,180 1,370,837,676	83,429,496
間接工事費	327,974,222 + 331,671,810 339,935,450 + 353,918,289				659,646,032 693,853,739	34,207,707
共通仮設	238,129,525 + 87,074,156 + 2,770,541 244,231,394 + 92,722,594 + 2,981,462				327,974,222 339,935,450	11,961,228
共通仮設費（積上）					238,129,525 244,231,394	6,101,869
共通仮設費（率）	1,419,749,245 × (87,074,156 ÷ 1,319,269,270) × (6.60% ÷ 6.67%)				87,074,156 92,722,594	5,648,438
現場環境改善費	1,419,705,482 × (2,770,541 ÷ 1,319,269,270) × (0.22% ÷ 0.22%)				2,770,541 2,981,462	210,921
現場管理費	1,563,889,384 × (331,671,810 ÷ 1,463,006,682) × (22.68% ÷ 22.72%)				331,671,810 353,918,289	22,246,479
工事原価	1,287,408,180 + 327,974,222 + 331,671,810 1,370,837,676 + 339,935,450 + 353,918,289				1,947,054,212 2,064,691,415	117,637,203
一般管理費等	2,064,544,536 × (205,236,849 ÷ 1,947,054,212) × (10.55% ÷ 10.68%) - 3,840				205,236,849 214,968,585	9,731,736
工事価格	1,947,054,212 + 205,236,849 2,064,691,415 + 214,968,585				2,152,291,061 2,279,660,000	127,368,939
測量業務価格					2,584,666 2,580,000	-4,666
合計価格	2,152,291,061 + 2,584,666 2,279,660,000 + 2,580,000				2,154,875,727 2,282,240,000	127,364,273
消費税等相当額	2,154,875,727 × 10.00% 2,282,240,000 × 10.00%				215,487,572 228,224,000	12,736,428
請負工事費	2,154,875,727 + 215,487,572 2,282,240,000 + 228,224,000				2,370,363,299 2,510,464,000	140,100,701

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,287,408,180 1,370,837,676	83,429,496
護岸・岸壁・物揚場					1,287,408,180 1,370,837,676	83,429,496
基礎工					1,287,408,180 1,368,665,846	81,257,666
基礎捨石工					1,287,408,180 1,368,665,846	81,257,666
基礎捨石(1)					432,405,073 0	-432,405,073
1-1 捨石投入(1)①(ICT施工)	19,926 × (432,405,073 ÷ 470,116,452)	m 3	13,657.00 0.00	18,264 18,327	249,431,448 0	-249,431,448
1-2 捨石投入(1)②(ICT施工)	27,213 × (432,405,073 ÷ 470,116,452)	m 3	5,221.00 0.00	23,741 25,030	123,951,761 0	-123,951,761
1-3 捨石投入(1)③(ICT施工)	25,090 × (432,405,073 ÷ 470,116,452)	m 3	2,662.00 0.00	22,172 23,077	59,021,864 0	-59,021,864
基礎捨石(2)					757,429,673 1,317,911,903	560,482,230
1-34 捨石投入(2)③(ICT施工)	20,318 × (757,429,673 ÷ 823,481,685)	m 3	0.00 13,781.00	0 18,688	0 257,539,328	257,539,328
1-4 捨石投入(2)①(ICT施工)	28,949 × (757,429,673 ÷ 823,481,685)	m 3	21,814.00 27,807.00	25,092 26,626	547,356,888 740,389,182	193,032,294
1-5 捨石投入(2)②(ICT施工)	26,434 × (757,429,673 ÷ 823,481,685)	m 3	9,035.00 13,161.00	23,251 24,313	210,072,785 319,983,393	109,910,608
捨石荒均し(1)					58,134,731 0	-58,134,731
1-6 捨石荒均し(1)①	19,416 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)	m 2	297.00 0.00	15,189 17,858	4,511,133 0	-4,511,133
1-7 捨石荒均し(1)②	19,397 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)	m 2	923.00 0.00	16,058 17,840	14,821,534 0	-14,821,534
1-8 捨石荒均し(1)③	21,359 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)	m 2	162.00 0.00	16,710 19,645	2,707,020 0	-2,707,020
1-9 捨石荒均し(1)④	21,339 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)	m 2	475.00 0.00	17,665 19,627	8,390,875 0	-8,390,875

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-10 捨石荒均し(1)⑤	18,174 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)		255.00	13,247	3,377,985	
		m ²	0.00	16,715	0	-3,377,985
1-11 捨石荒均し(1)⑥	12,758 × (58,134,731 ÷ 63,205,489)		2,616.00	9,299	24,326,184	
		m ²	0.00	11,734	0	-24,326,184
捨石荒均し(2)					39,438,703	
					50,753,943	11,315,240
1-12 捨石荒均し(2)①	10,630 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		447.00	8,309	3,714,123	
		m ²	408.00	9,776	3,988,608	274,485
1-13 捨石荒均し(2)②	10,744 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		1,403.00	8,834	12,394,102	
		m ²	1,378.00	9,881	13,616,018	1,221,916
1-14 捨石荒均し(2)③	11,610 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		162.00	9,077	1,470,474	
		m ²	176.00	10,677	1,879,152	408,678
1-15 捨石荒均し(2)④	11,642 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		475.00	9,585	4,552,875	
		m ²	561.00	10,707	6,006,627	1,453,752
1-16 捨石荒均し(2)⑤	11,695 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		255.00	8,523	2,173,365	
		m ²	295.00	10,756	3,173,020	999,655
1-17 捨石荒均し(2)⑥	8,201 × (39,438,703 ÷ 42,881,319)		2,532.00	5,977	15,133,764	
		m ²	2,929.00	7,542	22,090,518	6,956,754
雑工					0	
					2,171,830	2,171,830
アンカーブロック運搬					0	
					2,171,830	2,171,830
アンカーブロック運搬					0	
					2,171,830	2,171,830
1-35 アンカーブロック運搬(1)			0.00	0	0	
		個	55.00	39,345	2,163,975	2,163,975
1-36 アンカーブロック運搬(2)			0.00	0	0	
		個	1.00	7,855	7,855	7,855
共通仮設費(積上)					238,129,525	
					244,231,394	6,101,869
共通仮設費					238,129,525	
					244,231,394	6,101,869
回航・えい航費					11,561,814	
					868,320	-10,693,494

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航					11,561,814	
					868,320	-10,693,494
1-18 回航費			2.00		11,561,814	
		回	0.00	5,780,907	0	-11,561,814
1-37 えい航費(作業船)	472,011 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		回	2.00	434,160	868,320	868,320
運搬費					3,208,929	
建設機械器具等運搬					3,208,929	
1-19 分解組立運搬①		台	1.00	2,298,483	2,298,483	
1-20 分解組立運搬②		台	2.00	455,223	910,446	
事業損失防止施設費					184,236,810	
					195,604,669	11,367,859
汚濁防止膜・工事標識目視確認					4,861,484	
1-21 汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認		回	8.00	184,987	1,479,896	
1-22 汚濁防止膜目視確認		回	28.00	120,771	3,381,588	
汚濁防止膜③-2					152,375,720	
					146,856,863	-5,518,857
1-23 汚濁防止膜		スパン	2.00	70,089,523	140,179,046	
1-24 給排気部		台	1.00	5,022,162	5,022,162	
1-25 強制沈下部		台	1.00		4,304,710	
			0.00	4,304,710	0	-4,304,710
1-26 給排気ホース			26.00		2,869,802	
		m	15.00	110,377	1,655,655	-1,214,147
汚濁防止膜③-2設置					4,556,615	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-27 汚濁防止膜③-2取卸し		個	10.00	1,253	12,530	
1-28 汚濁防止膜③-2設置		m	195.00	23,303	4,544,085	
明示ブイ・既設アンカーロープ等撤去・運搬・仮置					0 488,552	488,552
1-38 明示ブイ・アンカーロープ撤去	20,230 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	箇所	0.00 22.00	0 18,607	0 409,354	409,354
1-39 明示ブイ・アンカーロープ等運搬・仮置	2,334 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	箇所	0.00 22.00	0 2,146	0 47,212	47,212
1-40 水中酸素アーク切断	38,640 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	m	0.00 0.90	0 35,541	0 31,986	31,986
アンカーロープ設置					0 6,905,899	6,905,899
1-41 アンカーロープ設置	11,617 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	箇所	0.00 22.00	0 10,685	0 235,070	235,070
1-42 アンカーロープ等材料	7,203,400 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	式	0.00 1.00	0 6,625,756	0 6,625,756	6,625,756
1-43 水中被覆アーク溶接	23,184 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	m	0.00 1.80	0 21,324	0 38,383	38,383
1-44 アーク溶接	4,042 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	m	0.00 1.80	0 3,717	0 6,690	6,690
明示ブイ撤去・運搬・仮置					0 1,814,400	1,814,400
1-45 明示ブイ撤去・海上運搬・陸揚	8,615 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	箇所	0.00 216.00	0 7,924	0 1,711,584	1,711,584
1-46 明示ブイ陸上運搬・仮置	518 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	箇所	0.00 216.00	0 476	0 102,816	102,816
水質監視					22,442,991 30,120,856	7,677,865
1-29 水質監視	32,746,824 × (22,442,991 ÷ 24,399,594)	式	1.00	22,442,991 30,120,856	22,442,991 30,120,856	7,677,865
安全費					39,029,991 41,483,057	2,453,066

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事標識海上点検					12,971,596	
					2,512,976	-10,458,620
1-30 工事標識海上点検			4.00		12,971,596	
		回	0.00	3,242,899	0	-12,971,596
1-47 工事標識海上点検(1)	556,531 × (12,971,596 ÷ 14,102,476)		0.00	0	0	
		回	1.00	511,902	511,902	511,902
1-48 工事標識海上点検(2)	505,938 × (12,971,596 ÷ 14,102,476)		0.00	0	0	
		回	1.00	465,366	465,366	465,366
1-49 工事標識海上点検(3)	834,797 × (12,971,596 ÷ 14,102,476)		0.00	0	0	
		回	2.00	767,854	1,535,708	1,535,708
工事標識潜水电検					6,267,592	
					1,679,064	-4,588,528
1-31 工事標識潜水电検			1.00		6,267,592	
		回	0.00	6,267,592	0	-6,267,592
1-50 工事標識潜水电検	1,825,447 × (6,267,592 ÷ 6,814,008)		0.00	0	0	
		回	1.00	1,679,064	1,679,064	1,679,064
工事標識陸上点検					0	
					1,163,706	1,163,706
1-51 工事標識陸上点検	1,265,160 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		回	1.00	1,163,706	1,163,706	1,163,706
灯浮標修理(1)					0	
					97,410	97,410
1-52 かき落とし	10,591 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		m ²	10.00	9,741	97,410	97,410
灯浮標修理(2)					0	
					87,669	87,669
1-53 かき落とし	10,591 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		m ²	9.00	9,741	87,669	87,669
運搬費					0	
					16,556	16,556
1-54 運搬費	18,000 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	16,556	16,556	16,556
処分費					0	
					34,492	34,492

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-55 処分費	37,500 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	34,492	34,492	34,492
灯浮標修理(3)-1					0	
					3,129,244	3,129,244
1-56 ヤード修理(部品交換)	2,140,851 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	1,969,175	1,969,175	1,969,175
1-57 ヤード修理(塗装)	134,469 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		基	2.00	123,685	247,370	247,370
1-58 アンカーチェーン補修	303,144 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	278,834	278,834	278,834
1-59 GPSデバイス設置	132,826 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		基	5.00	122,174	610,870	610,870
1-60 GPSデバイス通信費	25,000 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	22,995	22,995	22,995
灯浮標修理(3)-2					0	
					9,963,693	9,963,693
1-61 灯浮標運搬	25,557 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		基	8.00	23,507	188,056	188,056
1-62 工場修理(塗装)	354,363 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		基	8.00	325,946	2,607,568	2,607,568
1-63 アンカーチェーン製作(1)	583,300 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		本	3.00	536,524	1,609,572	1,609,572
1-64 アンカーチェーン製作(2)	863,300 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		本	7.00	794,071	5,558,497	5,558,497
灯浮標修理(4)					0	
					440,217	440,217
1-65 蓄電池交換	159,532 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		基	3.00	146,739	440,217	440,217
運搬費					0	
					27,594	27,594
1-66 運搬費	30,000 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)		0.00	0	0	
		式	1.00	27,594	27,594	27,594
処分費					0	
					9,271	9,271

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-67 処分費	10,080 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	式	0.00 1.00	0 9,271	0 9,271	9,271
灯浮標（小型）運搬					0 26,515	26,515
1-68 灯浮標（小型）運搬	5,766 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	個	0.00 5.00	0 5,303	0 26,515	26,515
灯浮標（小型）設置					0 1,859,750	1,859,750
1-69 灯浮標（小型）設置	404,378 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	基	0.00 5.00	0 371,950	0 1,859,750	1,859,750
安全対策					19,790,803 20,434,900	644,097
1-32 安全監視船		式	1.00	19,790,803	19,790,803	
1-70 安全監視船（夜間）	700,251 × (19,790,803 ÷ 21,516,186)	式	0.00 1.00	0 644,097	0 644,097	644,097
技術管理費(1)					91,981 2,637,340	2,545,359
諸経費動向調査					91,981	
1-33 諸経費動向調査		式	1.00	91,981	91,981	
施工実態調査					0 147,600	147,600
1-71 詳細調査		式	0.00 1.00	0 102,600	0 102,600	102,600
1-72 モニタリング調査		式	0.00 1.00	0 45,000	0 45,000	45,000
BIM/ CIM適用工事に要する費用					0 2,397,759	2,397,759
1-73 BIM/ CIM適用工事に要する費用	2,606,800 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	式	0.00 1.00	0 2,397,759	0 2,397,759	2,397,759
技術管理費(2)					0 146,879	146,879

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遠隔臨場の試行工事に要する費用					0 146,879	146,879
1-74 遠隔臨場の試行工事に要する費用	159,685 × (238,129,525 ÷ 258,890,013)	式	0.00 1.00	0 146,879	0 146,879	146,879
現場環境改善費					0 282,200	282,200
快適トイレ					0 282,200	282,200
1-75 快適トイレ設置		式	0.00 1.00	0 282,200	0 282,200	282,200

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-1

名称：捨石投入(1)①(IGT施工) 1～70kg/個 直接投入

1000m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m3	1,300.00	15,000.00	19,500,000		
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.20	251,363.00	301,635	8H	
施工管理システム		日	1.20	21,736.00	26,083		
雑材料	全体の%	%	0.50	19,827,718.00	99,138		
合 計	作業能力：1,000.00m3			19,926.00	19,926,856		

番号：1-2

名称：捨石投入(1)②(IGT施工) 1～70kg/個 瀬取投入 施工水深4m未満

677m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m3	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	452,166.00	904,332		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m3(平積1.0m3)	日	2.00	89,055.00	178,110	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	385,783.00	1,157,349	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	305,264.00	915,792	4.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	251,363.00	502,726	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.00	67,705.00	135,410	5.80H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	976,905.00	976,905	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	317,903.00	317,903	4.00H / 8H	
施工管理システム		日	2.00	21,736.00	43,472		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,331,999.00	91,659		
合 計	作業能力：677.00m3			27,213.00	18,423,658		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-3

名称：捨石投入(1)③(IGT施工) 1～70kg/個 瀬取投入 施工水深4m以深

677m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	452,166.00	904,332		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	89,055.00	178,110	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	385,783.00	1,157,349	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	305,264.00	915,792	4.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	251,363.00	502,726	8H	
施工管理システム		日	2.00	21,736.00	43,472		
雑材料	全体の%	%	0.50	16,901,781.00	84,508		
合 計	作業能力：677.00m ³			25,090.00	16,986,289		

番号：1-34

名称：捨石投入(2)③(IGT施工) 30～300kg/個 直接投入

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	1,300.00	15,300.00	19,890,000		
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.20	251,363.00	301,635	8H	
施工管理システム		日	1.20	21,736.00	26,083		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,217,718.00	101,088		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			20,318.00	20,318,806		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-4

名称：捨石投入(2)①(IGT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m未満

577m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	452,166.00	904,332		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	89,055.00	178,110	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	385,783.00	1,157,349	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	305,264.00	915,792	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	251,363.00	502,726	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	2.00	67,705.00	135,410	5.80H / 8H	
クレーン付台船	200t吊	日	1.00	990,924.00	990,924	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	317,903.00	317,903	4.00H / 8H	
施工管理システム		日	2.00	21,736.00	43,472		
雑材料	全体の%	%	0.50	16,621,018.00	83,105		
合 計	作業能力：577.00m ³			28,949.00	16,704,123		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-5
名称：捨石投入(2)②(IGT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m以深

577m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m3	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	452,166.00	904,332		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m3(平積1.0m3)	日	2.00	89,055.00	178,110	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	385,783.00	1,157,349	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	305,264.00	915,792	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	251,363.00	502,726	8H	
施工管理システム		日	2.00	21,736.00	43,472		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,176,781.00	75,883		
合 計	作業能力：577.00m3			26,434.00	15,252,664		

番号：1-6
名称：捨石荒均し(1)① ±20cm 陸上(クレーン付台船施工)

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.00	472,633.00	945,266	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	174,440.00	348,880	2.00H / 8H	
石工		人	2.50	32,030.00	80,075		
普通作業員		人	22.60	24,680.00	557,768		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,931,989.00	9,659		
合 計	作業能力：100.00m2			19,416.00	1,941,648		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-7
名称：捨石荒均し(1)② ±20cm 陸上(バックホウ施工)

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	2.00	61,869.00	123,738	4.20H / 8H	
石工		人	2.50	32,030.00	80,075		
普通作業員		人	22.60	24,680.00	557,768		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.50	976,905.00	488,452	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.50	317,903.00	158,951	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,408,984.00	7,044		
合 計	作業能力：73.00m ²			19,397.00	1,416,028		

番号：1-8
名称：捨石荒均し(1)③ ±20cm 陸上潮待ち(クレーン付台船施工)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.20	472,633.00	1,039,792	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	2.20	174,440.00	383,768	2.00H / 8H	
石工		人	2.80	32,030.00	89,684		
普通作業員		人	24.80	24,680.00	612,064		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,125,308.00	10,626		
合 計	作業能力：100.00m ²			21,359.00	2,135,934		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-9
名称：捨石荒均し(1)④ ±20cm 陸上潮待ち(バックホウ施工)

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	2.20	61,869.00	136,111	4.20H / 8H	
石工		人	2.80	32,030.00	89,684		
普通作業員		人	24.80	24,680.00	612,064		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.55	976,905.00	537,297	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.55	317,903.00	174,846	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,550,002.00	7,750		
合 計	作業能力：73.00m ²			21,339.00	1,557,752		

番号：1-10
名称：捨石荒均し(1)⑤ ±20cm 水中潮待ち

13.9m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	251,363.00	251,363	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	251,363.00	1,256		
合 計	作業能力：13.90m ²			18,174.00	252,619		

番号：1-11
名称：捨石荒均し(1)⑥ ±20cm 水中 施工水深10m未満

19.8m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	251,363.00	251,363	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	251,363.00	1,256		
合 計	作業能力：19.80m ²			12,758.00	252,619		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-12

名称：捨石荒均し(2)① ±50cm 陸上(クレーン付台船施工)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	472,633.00	519,896	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	174,440.00	191,884	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	32,030.00	44,842		
普通作業員		人	12.20	24,680.00	301,096		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,057,718.00	5,288		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,630.00	1,063,006		

番号：1-13

名称：捨石荒均し(2)② ±50cm 陸上(バックホウ施工)

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,869.00	68,055	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	32,030.00	44,842		
普通作業員		人	12.20	24,680.00	301,096		
クレーン付台船	200t吊	日	0.28	990,924.00	277,458	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.28	317,903.00	89,012	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	780,463.00	3,902		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,744.00	784,365		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-14

名称：捨石荒均し(2)③ ±50cm 陸上潮待ち(クレーン付台船施工)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	472,633.00	567,159	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	174,440.00	209,328	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	32,030.00	48,045		
普通作業員		人	13.40	24,680.00	330,712		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,155,244.00	5,776		
合 計	作業能力：100.00m ²			11,610.00	1,161,020		

番号：1-15

名称：捨石荒均し(2)④ ±50cm 陸上潮待ち(バックホウ施工)

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,869.00	74,242	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	32,030.00	48,045		
普通作業員		人	13.40	24,680.00	330,712		
クレーン付台船	200t吊	日	0.30	990,924.00	297,277	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.30	317,903.00	95,370	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	845,646.00	4,228		
合 計	作業能力：73.00m ²			11,642.00	849,874		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-16

名称：捨石荒均し(2)⑤ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	251,363.00	251,363	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	251,363.00	1,256		
合 計	作業能力：21.60m ²			11,695.00	252,619		

番号：1-17

名称：捨石荒均し(2)⑥ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	251,363.00	251,363	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	251,363.00	1,256		
合 計	作業能力：30.80m ²			8,201.00	252,619		

番号：1-35

名称：アンカーブロック運搬(1)

1日当り (86個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	63,200.00	63,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	63,200.00	63,200	8H	
トラック	11t積	日	60.00	51,305.00	3,078,300	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,710.00	63,420		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,366,840.00	16,834		
合 計	作業能力：86.00個			39,345.00	3,383,674		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-36
名称：アンカーブロック運搬(2)

1日当り（111個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	12.00	51,305.00	615,660	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,710.00	63,420		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	867,600.00	4,338		
合 計	作業能力：111.00個			7,855.00	871,938		

番号：1-18
名称：回航費 起重機船(100t吊)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	972,500.00	972,500		
運転費		式	1.00	2,400,675.00	2,400,675		
損料		式	1.00	2,754,200.00	2,754,200		
回航保険料		式	1.00	110,015.00	110,015		
旅費等		式	1.00	47,503.00	47,503		
合 計	作業能力：1.00回			6,284,893.00	6,284,893		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-37

名称：えい航費(作業船) クレーン付き台船(200t吊)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	227,361.00	227,361		
損料	クレーン付台船 200t	式	1.00	244,650.00	244,650		
合 計	作業能力：1.00回			472,011.00	472,011		

番号：1-25

名称：強制沈下部

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強制沈下部		台	1.00	4,680,000.00	4,680,000		
合 計	作業能力：1.00台			4,680,000.00	4,680,000		

番号：1-26

名称：給排気ホース

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給排気ホース		m	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00m			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-38

名称：明示ブイ・アンカーロープ撤去

22箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	199,193.00	199,193	8H	
とび工		人	1.00	31,710.00	31,710		
普通作業員		人	2.00	24,680.00	49,360		
測量船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	55,160.00	55,160	8H	
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
GNSS測位装置	ポータブルRTK-GNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	442,863.00	2,214		
合 計	作業能力：22.00箇所			20,230.00	445,077		

番号：1-39

名称：明示ブイ・アンカーロープ等運搬・仮置 陸上運搬

22箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	45,333.00	22,666	5.80H / 8H	
とび工		人	0.50	31,710.00	15,855		
普通作業員		人	0.50	24,680.00	12,340		
雑材料	全体の%	%	1.00	50,861.00	508		
合 計	作業能力：22.00箇所			2,334.00	51,369		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-40
名称：水中酸素アーク切断 シャックル φ22mm 20箇所

1日当たり (8.6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	8.60	38,640.00	332,304		
合 計	作業能力：8.60m			38,640.00	332,304		

番号：1-41
名称：アンカーロープ設置

22箇所当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	199,193.00	199,193	8H	
とび工		人	1.00	31,710.00	31,710		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
合 計	作業能力：22.00箇所			11,617.00	255,583		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-42

名称：アンカーロープ等材料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部アンカーロープ	L=2.0m φ18mm メッキ	本	20.00	57,200.00	1,144,000		
下部アンカーロープ	L=18.5m φ18mm メッキ	本	1.00	143,000.00	143,000		
下部アンカーロープ	L=20.0m φ18mm メッキ	本	1.00	150,800.00	150,800		
下部アンカーロープ	L=21.0m φ18mm メッキ	本	3.00	156,000.00	468,000		
下部アンカーロープ	L=22.5m φ18mm メッキ	本	3.00	163,800.00	491,400		
下部アンカーロープ	L=23.0m φ18mm メッキ	本	1.00	166,400.00	166,400		
下部アンカーロープ	L=23.5m φ18mm メッキ	本	3.00	169,000.00	507,000		
下部アンカーロープ	L=24.0m φ18mm メッキ	本	3.00	171,600.00	514,800		
下部アンカーロープ	L=24.5m φ18mm メッキ	本	2.00	174,200.00	348,400		
下部アンカーロープ	L=25.0m φ18mm メッキ	本	2.00	176,800.00	353,600		
下部アンカーロープ	L=26.0m φ18mm メッキ	本	1.00	182,000.00	182,000		
下部アンカーロープ	L=27.0m φ18mm メッキ	本	1.00	187,200.00	187,200		
下部アンカーロープ	L=28.0m φ18mm メッキ	本	1.00	192,400.00	192,400		
緩衝ブイ	耐圧型	個	66.00	35,000.00	2,310,000		
シャックル	並シャックル 22mm	個	60.00	740.00	44,400		
合 計	作業能力：1.00式			7,203,400.00	7,203,400		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-43

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り (20.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	20,527.00	424,908		
潜水士船（損料、燃料のみ）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	55,018.00	55,018	8H	
合 計	作業能力：20.70m			23,184.00	479,926		

番号：1-44

名称：アーク溶接

1日当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	60.00	4,042.00	242,520		
合 計	作業能力：60.00m			4,042.00	242,520		

番号：1-45

名称：明示ブイ撤去・海上運搬・陸揚

216箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	203,635.00	203,635	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.00	199,128.00	995,640	8H	
船外機船	15PS型	日	4.00	37,477.00	149,908	8H	
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	45,333.00	45,333	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	30,770.00	30,770		
溶接工		人	4.00	34,020.00	136,080		
とび工		人	1.00	31,710.00	31,710		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
雑材料	全体の%	%	10.00	1,691,796.00	169,179		
合 計	作業能力：216.00箇所			8,615.00	1,860,975		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-46
名称：明示ブイ陸上運搬・仮置

								216箇所当り
名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック		4t積 2t吊	日	1.00	45,333.00	45,333	5.80H / 8H	
とび工			人	1.00	31,710.00	31,710		
普通作業員			人	1.00	24,680.00	24,680		
雑材料		全体の%	%	10.00	101,723.00	10,172		
合 計		作業能力：216.00箇所			518.00	111,895		

番号：1-29
名称：水質監視

								1式当り
名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船		FRP D 180PS型	日	306.00	104,967.00	32,119,902	6.00H / 8H	
濁度計			日	306.00	1,516.35	464,003		
雑材料		全体の%	%	0.50	32,583,905.00	162,919		
合 計		作業能力：1.00式			32,746,824.00	32,746,824		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-30
名称：工事標識海上点検

名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）			人	18.00	57,000.00	1,026,000		
技師（B）			人	12.00	47,200.00	566,400		
普通作業員			人	10.00	24,680.00	246,800		
交通船		鋼D 150PS型 15.0t	日	10.00	124,280.00	1,242,800	8H	
船外機船		15PS型	日	10.00	37,449.00	374,490	8H	
雑材料		全体の%	%	2.00	3,456,490.00	69,129		
合 計		作業能力：1.00回			3,525,619.00	3,525,619		

1回当り

番号：1-47
名称：工事標識海上点検（1）

名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）			人	4.40	57,000.00	250,800		
技師（B）			人	2.20	47,200.00	103,840		
普通作業員			人	4.40	24,680.00	108,592		
船外機船		15PS型	日	2.20	37,449.00	82,387	8H	
雑材料		全体の%	%	2.00	545,619.00	10,912		
合 計		作業能力：1.00回			556,531.00	556,531		

1回当り

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-48

名称：工事標識海上点検（2）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	4.00	57,000.00	228,000		
技師（B）		人	2.00	47,200.00	94,400		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
船外機船	15PS型	日	2.00	37,449.00	74,898	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	496,018.00	9,920		
合 計	作業能力：1.00回			505,938.00	505,938		

番号：1-49

名称：工事標識海上点検（3）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	6.60	57,000.00	376,200		
技師（B）		人	3.30	47,200.00	155,760		
普通作業員		人	6.60	24,680.00	162,888		
船外機船	15PS型	日	3.30	37,449.00	123,581	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	818,429.00	16,368		
合 計	作業能力：1.00回			834,797.00	834,797		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-31

名称：工事標識潜水点検

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	12.00	37,449.00	449,388	8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	24.00	263,780.00	6,330,720	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,780,108.00	33,900		
合 計	作業能力：1.00回			6,814,008.00	6,814,008		

番号：1-50

名称：工事標識潜水点検

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	6.00	37,449.00	224,694	8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	6.00	263,780.00	1,582,680	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	1,807,374.00	18,073		
合 計	作業能力：1.00回			1,825,447.00	1,825,447		

番号：1-51

名称：工事標識陸上点検

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	5.50	57,000.00	313,500		
技師（B）		人	14.00	47,200.00	660,800		
点検機器損料		日	4.00	20,000.00	80,000		
雑材料	全体の%	%	20.00	1,054,300.00	210,860		
合 計	作業能力：1.00回			1,265,160.00	1,265,160		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-52

名称：かき落とし

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,350.00	735,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.88	55,121.00	324,111	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,591.00	1,059,111		

番号：1-53

名称：かき落とし

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,350.00	735,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.88	55,121.00	324,111	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,591.00	1,059,111		

番号：1-54

名称：運搬費 かき殻等

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	かき殻等	回	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00式			18,000.00	18,000		

番号：1-55

名称：処分費 かき殻等

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	かき殻等	式	1.00	37,500.00	37,500		
合 計	作業能力：1.00式			37,500.00	37,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-56

名称：ヤード修理（部品交換）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓄電池	灯浮標（小型）用	個	17.00	60,000.00	1,020,000		
防食板	Z-3	個	22.00	4,000.00	88,000		
文字シール	番号のみ	枚	10.00	4,500.00	45,000		
文字シール	一式	枚	8.00	90,200.00	721,600		
技師（A）		人	2.00	57,000.00	114,000		
技師（B）		人	3.00	47,200.00	141,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,130,200.00	10,651		
合 計	作業能力：1.00式			2,140,851.00	2,140,851		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-57

名称：ヤード修理（塗装）

2基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	シープレミア1000Plus(4kg)、赤色	缶	2.00	47,500.00	95,000		
塗料	ユニマリン(4kg)、黄色、硬化剤含む	缶	1.00	27,000.00	27,000		
塗料	バンノー1500RZ(5kg)、グレー、硬化剤含む	缶	2.00	20,000.00	40,000		
塗料	エピコンA100プライマー(1kg)、硬化剤含む	缶	2.00	6,000.00	12,000		
塗装（下塗①）	アルミ部（喫水上下）各1回 現場塗装	基	2.00	6,000.00	12,000		
塗装（中塗）	アルミ部（喫水上下）各1回 現場塗装	基	2.00	6,000.00	12,000		
塗装（上塗①）	アルミ部（喫水上）2回 現場塗装	基	2.00	10,000.00	20,000		
塗装（下塗②）	鉄部（喫水下）2回 現場塗装	基	2.00	5,800.00	11,600		
塗装（上塗②）	アルミ部（喫水下）、鉄部（喫水下）各3回 現場塗装	基	2.00	19,000.00	38,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	267,600.00	1,338		
合 計	作業能力：2.00基			134,469.00	268,938		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-58
名称：アンカーチェーン補修

名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エンドシャックル		並シャックル 19mm	個	26.00	520.00	13,520		
SBシャックル		16mm 黒 3種	個	26.00	5,000.00	130,000		
普通作業員			人	2.00	24,680.00	49,360		
特殊作業員			人	1.00	29,090.00	29,090		
溶接工			人	2.00	34,020.00	68,040		
バックホウ		0.45m3 クレーン仕様	日	1.00	7,190.00	7,190		
雑材料		全体の%	%	2.00	297,200.00	5,944		
合 計		作業能力：1.00式			303,144.00	303,144		

1式当り

番号：1-59
名称：GPSデバイス設置

名	称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
監視装置取付架台		特5型用鉄製	枚	5.00	46,120.00	230,600		
工事用ブイ監視システム初期費用		本体及び充電用ソーラーパネルを含む	台	5.00	22,000.00	110,000		
工事用ブイ監視システムセットアップ費			台	5.00	5,000.00	25,000		
技師（A）			人	2.00	57,000.00	114,000		
技師（B）			人	2.00	47,200.00	94,400		
普通作業員			人	2.00	24,680.00	49,360		
船外機船		15PS型	日	1.00	37,470.00	37,470	8H	
雑材料		全体の%	%	0.50	660,830.00	3,304		
合 計		作業能力：5.00基			132,826.00	664,134		

5基当り

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-60

名称：GPSデバイス通信費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
月額運用費用	工事用ブイ監視システム 5台	月	5.00	5,000.00	25,000		
合 計	作業能力：1.00式			25,000.00	25,000		

番号：1-61

名称：灯浮標運搬

8基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	2.00	45,333.00	90,666	5.80H / 8H	
とび工		人	2.00	31,710.00	63,420		
普通作業員		人	2.00	24,680.00	49,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,446.00	1,017		
合 計	作業能力：8.00基			25,557.00	204,463		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-62

名称：工場修理（塗装）

8基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	シープレミア1000Plus(4kg)、赤色	缶	6.00	47,500.00	285,000		
塗料	ユニマリン(4kg)、黄色、硬化剤含む	缶	3.00	27,000.00	81,000		
塗料	バンノー1500RZ(5kg)、グレー、硬化剤含む	缶	6.00	20,000.00	120,000		
塗料	エピコンA100プライマー(1kg)、硬化剤含む	缶	3.00	6,000.00	18,000		
清掃（灯浮標部）		基	8.00	16,900.00	135,200		
下地処理（灯浮標部）		基	8.00	22,000.00	176,000		
塗装（下塗①）	アルミ部（喫水上下）各1回 工場塗装	基	8.00	50,400.00	403,200		
塗装（中塗）	アルミ部（喫水上下）各1回 工場塗装	基	8.00	50,400.00	403,200		
塗装（上塗①）	アルミ部（喫水上）2回 工場塗装	基	8.00	125,200.00	1,001,600		
清掃（ダンパー部）		基	8.00	6,000.00	48,000		
下地処理（ダンパー部）		基	8.00	9,500.00	76,000		
塗装（下塗②）	鉄部（喫水下）2回 工場塗装	基	8.00	4,200.00	33,600		
塗装（上塗②）	アルミ部（喫水下）、鉄部（喫水下）各3回	基	8.00	5,000.00	40,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,820,800.00	14,104		
合 計	作業能力：8.00基			354,363.00	2,834,904		

番号：1-63

名称：アンカーチェーン製作(1)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型灯浮標用係留装置	スタッド付チェーン φ19 L=14m	本	1.00	583,300.00	583,300		
合 計	作業能力：1.00本			583,300.00	583,300		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-64
名称：アンカーチェーン製作(2)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型灯浮標用係留装置	スタッド付チェーン φ19 L=29m	本	1.00	863,300.00	863,300		
合 計	作業能力：1.00本			863,300.00	863,300		

番号：1-65
名称：蓄電池交換

3基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓄電池	PE12V40	個	2.00	60,000.00	120,000		
蓄電池	PE12V40	個	4.00	60,000.00	240,000		
技師（A）		人	1.00	57,000.00	57,000		
技師（B）		人	1.00	47,200.00	47,200		
点検機器		日	1.00	10,000.00	10,000		
交通船	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	124,396.00	124,396	8H	
合 計	作業能力：3.00基			159,532.00	478,596		

番号：1-66
名称：運搬費 蓄電池（灯浮標（小型用））他

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	蓄電池（灯浮標（小型）用）他	回	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00式			30,000.00	30,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-67

名称：処分費 蓄電池（灯浮標（小型用））他

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	蓄電池（灯浮標（小型）用）他	k g	120. 00	84. 00	10, 080		
合 計	作業能力：1. 00式			10, 080. 00	10, 080		

番号：1-68

名称：灯浮標（小型）運搬

1日当り（86個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1. 00	63, 200. 00	63, 200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1. 00	63, 200. 00	63, 200	8H	
トラック	11t積	日	4. 00	51, 234. 00	204, 936	4. 70H / 8H	
とびエ		人	2. 00	31, 710. 00	63, 420		
普通作業員		人	4. 00	24, 680. 00	98, 720		
雑材料	全体の%	%	0. 50	493, 476. 00	2, 467		
合 計	作業能力：86. 00個			5, 766. 00	495, 943		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-69
名称：灯浮標（小型）設置 0:00～5:00

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	989,822.00	989,822	5.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	284,694.00	284,694	4.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	215,292.00	215,292	8H	
とび工	深夜割増 5時間	人	1.00	35,990.00	35,990		
普通作業員	深夜割増 5時間	人	3.00	27,890.00	83,670		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,609,468.00	8,047		
合 計	作業能力：4.00基			404,378.00	1,617,515		

番号：1-70
名称：安全監視船（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	111,394.00	445,576	5.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	2.00	124,976.00	249,952	5.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	2.00	620.40	1,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	696,768.00	3,483		
合 計	作業能力：1.00式			700,251.00	700,251		

番号：1-71
名称：詳細調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	基礎工(石材投入)	件	1.00	102,600.00	102,600		
合 計	作業能力：1.00式			102,600.00	102,600		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

番号：1-72
名称：モニタリング調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	1.00	45,000.00	45,000		
合 計	作業能力：1.00式			45,000.00	45,000		

番号：1-73
名称：BIM/ CIM適用工事に要する費用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	BIM/CIM活用	式	1.00	2,606,800.00	2,606,800		
合 計	作業能力：1.00式			2,606,800.00	2,606,800		

番号：1-74
名称：遠隔臨場の試行工事に要する費用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場に要する費用		式	1.00	159,685.00	159,685		
合 計	作業能力：1.00式			159,685.00	159,685		

番号：1-75
名称：快適トイレ設置

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	282,200.00	282,200		
合 計	作業能力：1.00式			282,200.00	282,200		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.31	48,930.00	15,168	$\beta=1.55$	
潜水士		人	1.55	48,930.00	75,841	$\beta=1.55$	
潜水連絡員		人	1.55	32,870.00	50,948	$\beta=1.55$	
潜水送気員		人	1.55	28,560.00	44,268	$\beta=1.55$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	2.20	18,400.00	40,480	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					251,363		

単価表番号：1-2

単価表名称：ウインチ台船 鋼1000t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	6.20	27,930.00	173,166	$\beta=1.55$	
損料（ウインチ台船）	鋼1000t積	日	1.00	279,000.00	279,000		供用日換算
合 計					452,166		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積1.4m3(平積1.0m3)1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	139.00	142.50	19,807		
運転手（特殊）		人	1.00	29,300.00	29,300		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	時間	5.80	2,310.00	13,398		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	日	1.50	17,700.00	26,550		供用日
合 計					89,055		

単価表番号：1-4

単価表名称：台船 鋼1000t積1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	3.10	27,930.00	86,583	$\beta=1.55$	
損料（台船）	1,000t積	日	2.20	136,000.00	299,200	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					385,783		

単価表番号：1-5

単価表名称：引船 鋼D 550PS型1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	89.50	22,464		
高級船員		人	3.10	35,390.00	109,709	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	27,930.00	43,291	$\beta=1.55$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	2.20	50,200.00	110,440	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					305,264		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-6

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	142.50	12,397		
運転手(特殊)		人	1.00	29,300.00	29,300		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					67,705		

単価表番号：1-7

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	120.00	89.50	10,740		
船団長		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
高級船員		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	27,930.00	216,457	$\beta=1.55$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 100t吊	時間	2.00	32,900.00	65,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 100t吊	日	2.20	261,000.00	574,200	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					976,905		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-8
単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	274.00	89.50	24,523		
高級船員		人	3.10	35,390.00	109,709	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	27,930.00	43,291	$\beta=1.55$	
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	時間	4.00	5,230.00	20,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	日	2.20	54,300.00	119,460	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					317,903		

単価表番号：1-9
単価表名称：クレーン付台船 200t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	66.00	89.60	5,913		
船団長		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	27,930.00	216,457	$\beta=1.55$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン200 t 吊 台船1000t積	日	1.00	91,100.00	91,100		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン200 t 吊 台船1000t積	日	2.20	283,000.00	622,600		供用日
合 計					990,924		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-10

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	89.60	8,422		
船団長		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	27,930.00	216,457	$\beta=1.55$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	2.20	81,500.00	179,300	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					472,633		

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.50	6,175		
高級船員		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	27,930.00	43,291	$\beta=1.55$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	2.20	29,300.00	64,460	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					174,440		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-12

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)1日当り 4.20H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	63.00	142.50	8,977		
運転手(特殊)		人	1.00	29,300.00	29,300		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	4.20	1,510.00	6,342		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					61,869		

単価表番号：1-13

単価表名称：クレーン付台船 200t吊1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	66.00	89.60	5,913		
船団長		人	1.55	35,390.00	54,854	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	27,930.00	216,457	$\beta=1.55$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン200 t 吊 台船1000t積	日	1.00	91,100.00	91,100		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン200 t 吊 台船1000t積	日	2.20	283,000.00	622,600		供用日
合 計					990,924		

単価表番号：1-14

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	63,200.00	63,200		
合 計					63,200		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-15
単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	145.00	6,815		
運転手（一般）		人	1.00	26,570.00	26,570		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					51,305		

単価表番号：1-16
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] ）	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合 計					44,900		

単価表番号：1-23
単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.24	48,930.00	11,743	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	48,930.00	58,716	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,870.00	39,444	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,560.00	34,272	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					199,193		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-25
単価表名称：測量船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	89.50	3,938		
高級船員		人	1.20	35,390.00	42,468	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,160		

単価表番号：1-26
単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	143.50	4,448		
運転手（特殊）		人	1.00	29,300.00	29,300		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					45,333		

単価表番号：1-27
単価表名称：潜水士船（損料、燃料のみ） D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,018		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-28

単価表名称：揚錨船 鋼D 3t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	100.00	89.00	8,900		
高級船員		人	1.20	35,390.00	42,468	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,930.00	67,032	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.00	29,300.00	29,300		運転日
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.65	33,900.00	55,935	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					203,635		

単価表番号：1-29

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.10	11,493		
潜水世話役		人	0.24	48,930.00	11,743	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	48,930.00	58,716	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,870.00	39,444	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,560.00	34,272	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					199,128		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-30

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	156.50	2,191		
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,477		

単価表番号：1-31

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	89.50	3,311		
高級船員		人	1.20	35,390.00	42,468	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,967		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-32

単価表名称：交通船 鋼D 150PS型 15.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	89.50	8,681		
高級船員		人	1.20	35,390.00	42,468	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.65	15,100.00	24,915	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					124,280		

単価表番号：1-33

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	154.50	2,163		
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,449		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-34

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.24	48,930.00	11,743	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	48,930.00	123,303	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,870.00	39,444	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,560.00	34,272	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					263,780		

単価表番号：1-35

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	90.40	11,661		
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,121		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-36

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	156.00	2,184		
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,470		

単価表番号：1-37

単価表名称：交通船 D 150PS型 15.0GT

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	90.70	8,797		
高級船員		人	1.20	35,390.00	42,468	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,930.00	33,516	$\beta=1.20$	
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.65	15,100.00	24,915		供用日
合 計					124,396		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-38

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	143.50	6,744		
運転手（一般）		人	1.00	26,570.00	26,570		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					51,234		

単価表番号：1-39

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	337.00	89.50	30,161		
船団長		人	1.31	35,390.00	46,360	$\beta=1.31$	
高級船員		人	1.31	35,390.00	46,360	$\beta=1.31$	
普通船員		人	6.55	27,930.00	182,941	$\beta=1.31$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 120t吊	時間	5.00	37,800.00	189,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					989,822		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-40

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	319.00	89.50	28,550		
高級船員		人	2.62	35,390.00	92,721	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,930.00	36,588	$\beta=1.31$	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	4.00	6,010.00	24,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					284,694		

単価表番号：1-41

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.27	48,930.00	13,211	$\beta=1.33$	
潜水士		人	1.33	48,930.00	65,076	$\beta=1.33$	
潜水連絡員		人	1.33	32,870.00	43,717	$\beta=1.33$	
潜水送気員		人	1.34	28,560.00	38,270	$\beta=1.34$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					215,292		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第3回変更)

単価表番号：1-43

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	31.00	89.50	2,774		
高級船員		人	1.31	35,390.00	46,360	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,930.00	36,588	$\beta=1.31$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					111,394		

単価表番号：1-44

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	89.50	3,938		
高級船員		人	1.31	35,390.00	46,360	$\beta=1.31$	
普通船員		人	1.31	27,930.00	36,588	$\beta=1.31$	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					124,976		